

U G O V O R
o izvođenju radova na izradi i montaži spomen obilježja "Crni vrh" u Sarajevu

Zaključen dana 15.03.2017 godine

KJKP»PARK» d.o.o. Sarajevo, ul.Patriotske lige br.58 kojeg zastupa v.d.direktora mr.ecc Alen Ramić kao Investitora (u daljem tekstu Naručilac)

IB 4200258320003

PDV 200258320003

PB 01071316

T.R. 1610000008150048 Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina Sarajevo

«HYDRO-METAL» d.o.o. Sarajevo, ul. Srdana Aleksića br.14 kojeg zastupa direktor Gadžo Kasim kao Izvođača (u daljem tekstu Izvođač)

IB 4200811390007

PDV 200811390007

PB 01632795

T.R. 1610000018850021 Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina Sarajevo

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Naručilac ustupa a Izvođač prihvata obavezu da izvrši izradu i montažu spomen obilježja na lokalitetu "Crni vrh" u svemu prema "konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda 410-7-3-52-3-3/17 objavljeno dana 03.03.2017.godine i usvojenoj ponudi Izvođača broj JN-116 od 10.03.2017.g., projektnoj dokumentaciji, predmetnu i predračunu radova –Prilogu 1, koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio.

II CIJENA RADOVA

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač izvede radove iz člana 1. ovog Ugovora, saglasno obimu, količinama i jediničnim cijenama iz predmjera predračuna radova za objekat, koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora u iznosu od:

18.483,69 KM

(slovima: osamnaest hiljad četiri stotine osamdesettri i 69/100)

U cijenu iz prethodnog stava nije obračunat porez na dodatu vrijednost.

III FINANSIRANJE I PLAĆANJE

Član 3.

Plaćanje izvedenih radova će se izvršiti 60 dana od dana izrade i montiranja spomen obilježja „Crni vrh“ i fakturiranja.

IV ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno prema normativima, standardima i projektnoj dokumentaciji u roku od 15 (petnaest) radnih dana računajući od dana potpisa ovog Ugovora.

Član 5.

Izvođač ima pravo na produženje roka u slučajevima više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.) za onoliko dana koliko su ti razlozi trajali, ili ako je u izvršenju radova iz ovog Ugovora bio spriječen izvanrednim događajima koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ovog Ugovora.

Član 6.

Ako Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku dužan je Naručiocu na ime ugovorene kazne platiti 2 (dva) promila od ukupno ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može preći 5 (pet) % od ukupno ugovorene cijene Izvođač neće platiti ugovornu kaznu ukoliko dokaže da nije kriv za prekoračenje ugovorenog roka, i u svakom drugom slučaju ako se utvrdi da je do prekoračenja došlo iz razloga navedenih u članu 5. Ovog Ugovora.

V OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7.

Pored obaveza koje su predviđene postojećim propisima, Naručilac je obavezan da:

- Izvođača uvede u posao u skladu sa odredbama ovog Ugovora i preda Izvođaču pripremljen teren za montazu i po 1 (jedan) primjerak projektno dokumentacije,
- imenuje nadzor za realizaciju ugovorenih radova,
- obezbjeđi Izvođaču nesmetan pristup mjestu izvođenju radova,
- izvrši plaćanje prema odredbama ovog Ugovora,
- odazove se na svaki poziv Izvođača radi definisanja pojedinih tehničkih rješenja i usaglašavanja nejasnoća.

VI OBAVEZE IZVODAČA

Član 8.

Pored obaveza Izvodaca koje proizilaze iz postojećih propisa, Izvodac je obavezan da:

- radove izvodi stručno i kvalitetno prema projektnoj dokumentaciji, važećim normativima, standardima i pravilima koja važe za ugovorenu vrstu posla,
- ugradije materijale i opremu koje odgovaraju važećim standardima i koji imaju odgovarajuće ateste,
- obezbjeđi kvalitetan inžinjersko-tehnički kadar na realizaciji ugovorenih radova,
- saraduje sa Nadzornim organom Naručioca i postupa po njegovim uputama, što će se evidentirati u građevinskom dnevniku,
- otkloni sve nedostanke koji se evidentiraju na izvedenim radovima,
- primjeni mjere zaštite na radu radi bezbjednog izvršenja ugovorenog posla,
- vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i
- po završetku posla ukloni sav otpad koji proistekne iz njegovih radova.

VII PREDSTAVNICI UGOVORENIH STRANA

Član 9.

Nadzorni organ Naručioca je Senada Muić, dok će Izvodac ovlaštenog rukovodioca radova odrediti naknadno i pismenim putem o tome obavijestiti Investitora, i to najkasnije do početka izvođenja radova.

VIII KNJIGA I DNEVNIK GRABENJA

Član 10.

Grđevinski dnevnik vodi se u 2 (dva) primjeka, od kojih se 1 (jedan) primjerek svakodnevno predaje Nadzornom organu, a drugi ostaje Izvodacu. Grđevinska knjiga se za sve radove vodi u 1 (jednom) primjerku. Oba ova dokumenta rade se na način predviđen Zakonom.

IX PRIMOPREDAJA I KONAČAN OBRACUN

Član 11.

Kada svi radovi iz predmeta ovog Ugovora budu završeni, Izvodac je dužan pripremiti sva obračunska dokumenta, o tome putem građevinskog dnevnika izvjestiti Naručioca i zatražiti primopredaju radova. Primopredaju radova izvršice predstavnik Naručioca i Izvodaca koji će sačiniti Izvještaj o primopredaji izvršenih radova. Primopredaja se smatra izvršenom kada ovlašteni predstavnik Naručioca i Izvodaca potvrdi da je Izvodac izveo sve radove po ovom Ugovoru. Rok za početak primopredaje i konačnog obračuna ne može biti duži od 10 (deset) dana od dana podnošenja zahijeva Izvodaca. O primopredaji izvedenih radova sačinjava se zapisnik.

X GARANCIJA

Član 12.

Na kvalitet izvedenih radova iz predmeta ovog Ugovora Izvođač daje garanciju u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od primopredaje. Izvođač je dužan u garantnom roku i na poziv Naručioca, a najdalje u roku od 7 (sedam) dana, otklanjati greške i nedostatke koji se evidentiraju na izvedenim radovima. Ukoliko se Izvođač ne odazove i ne otkloni sve evidentirane nedostatke u navedenom roku, Investitor zadržava pravo da iste otklanja preko drugog pravnog ili fizičkog lica, a na teret Izvođača radova. Izvođač neće otklanjati nedostatke za koje se ustanovi da su nastali kao rezultat nenamjenskog korištenja, ili su iste nastale kao rezultat mehaničkih ili drugih oštećenja prouzročenih od strane Naručioca ili trećih lica, i u svakom drugom slučaju, ako je do oštećenja došlo uslijed grube ili krajnje nepažnje u upotrebi i rukovanju od strane Naručioca, trećih lica ili lica kojima je objekat predat na korištenje.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da se izmjene i dopune ovog Ugovora vrše po postupku i na način za njegovo zaključenje u pismenoj formi.

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji nastanu sprobedom ovog Ugovora, rješavaju sporazumno, u suprotnom saglasno utvrđuju da iste rješavaju kod nadležnog Suda u Sarajevu.

Član 15.

Sastavni dio ovog Ugovora čini:
1 Ponuda Izvođača broj JN-116 od 10.03.2017.g.,
2 Predmjer i predračun radova-Prilog 1

Član 16.

Ovaj ugovor zaključen je u 6 (šest) slovinama: šest primjeraka od kojih Izvođača radova zadržava 2 (slovima dva) primjerka a preostala 4 (slovima: četiri) primjerka ostaju kod Naručioca.

Za Izvođača radova:

Direktor

Kasim Gadžo

Sarajevo

Broj 20-08/17



Za Naručioca:

v.d.Direktora

mr.ecc.Alex Ramić

Sarajevo 15.03.2017.g.

Broj JN-116-1

PRILOG I.

1	2	3	4	5	6
Red. br.	Vrsta usluge	Količi na	Jedinčna cijena bez PDV-a	Jedinčna cijena sa PDV-a	Ukupna cijena sa PDV-om
1	Izrada, finalna obrada te montaža zavarenog memorijalnog panoa na licu mjesta dim. 101/213 cm. Pano se radi od crnih kutijastih profila 4x4 cm te obostrano oblažu ravnim crnim limom a finalno tretiraju površine panoa KTL postupkom bojenja u boju po izboru projektanta. Izgrađene mesingane spomen pločice (ne računati u cijenu), montirati na pano mesinganim šarafima sa distancerima 1 cm (isporučuje investitor). Nakon montaže pločica na pano montirati jednostruko ojačano staklo tip LAMISTAL d= 8 mm. Rub (marginu) panoa obložiti falcovanim mesinganim limom d=0,5mm RS=12cm. U svemu prema radioničkom nacrtu. Obracun po komadu finalno završenog panoa. Utrošak željeza je 108,5kg/kom	2	1.859,00	2.175,03	4.350,00
2	Izrada i ugradnja stubova od okrugle čelične cijevi Ø 168,3 mm H=3,0m debljina stijenke 6,3 mm prema radioničkim nacrtima. Oslanjачke dijelove stuba na bazu i kape ih raditi od 2 NP [12 sa oslanjačkim limovima d=10mm u svemu prema radioničkom nacrtu. Finalna obrada bojenje temeljnom i Lakiranje 2x lakom sa svim potrebnim predradnjama (spric kit, gletovanje, šljafanje i dr.) Obracun po kom. komplet izvedenog stuba. Ukupna težina čelika je 118,6kg.	3	595,90	694,20	2.091,60
3	Izrada, transport, finalna obrada i ugradnja nastrešnice napravljenae od: - primarni nosač svitut NP [16 dužine 24,0m. Radius savijanja 7 m - sekundarni nosač NP [10 - podkonstrukcija za limove od cijevi 40x40x3 - obloga sa donje i gornje strane je ravni crni lim d=1 mm Finalna obrada svih željeznih profila je čišćenje površina do metalnog sjaja te nanošenje temeljne	1	12.978,00	15.184,26	15.184,26

Za Izvođača radova:

Direktor

Kasim Gadzo



Za Naručioca:

v.d.Direktora

mr.ecc.Alen Ramić



boje a poslije toga lakiranje 2 x (bojom u RAL-u po izboru projektanta).					
Površina nastrešnice cca 51 m2.					
Obracun za komplet izvedenu stavku.					
Ukupna težina čelika je 648,9kg.					
UKUPNO KM sa PDV-om:	21.625,92				
POPUST U KM:	-				
SVEUKUPNO KM sa PDV-om:	21.625,92				
PDV KM:	3.142,23				
SVEUKUPNO U KM bez PDV-a	18.483,69				