



2.

Broj:13-14-02-236/17
Sarajevo, 19.05.2017.godine

Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju Fonda Memorijala („ *Službene novine Kantona Sarajevo*“, br.28/04, 9/06 i 31/07), člana 12. Statuta Fonda Memorijala („ *Službene novine Kantona Sarajevo*“, broj:7/05), člana 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („*Službeni glasnik BiH br. 39/14*) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, a u skladu sa Programom rada, Finansijskim planom Fonda memorijala za 2017.godinu i Planom Javnih nabavki Fonda memorijala za 2017.godinu, donosim

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I

Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija i popravke objekata na Spomeničkom kompleksu **Tunel D-B**“, dodijelit će se putem direktnog sporazuma propisanog Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („*Službeni glasnik BiH br. 39/14*) i podzakonskim aktima za njegovo provođenje.

II

Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 5.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.

III

Sredstva za realizaciju ugovora koristiće se iz *Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu*, sa pozicije Fonda memorijala.

IV

Sektor za poslove izgradnje, uređenja i održavanja grobalja, spomen obilježja i memorijalnih centara Fonda memorijala pripremit će svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma.



v.d. DIREKTOR
Suad Zijadić, profesor

**PREDMJER RADOVA ZA SANACIJU I POPRAVKE NA SPOMENIČKOM
KOMPLEKSU TUNEL D-B**

I SANACIJA KROVA IZNAD IZLOŽBENOG PROSTORA



Red. broj	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	TESARSKI RADOVI				
1.1	Nabavka, dovoz i ugradnja pokova od hoblane daske d = 2,4 cm. U cijenu uključiti nabavku sitnog potronog materijala kao što su ekseri.	m ²	4,00		
1.2	Nabavka i ugradnja letve 3 x 5 cm za polaganje krovnog pokrivača od obostrano bojenog trapeznog lima.	m'	270,00		
TESARSKI RADOVI UKUPNO :					
2.	LIMARSKI RADOVI				
	Nabavka, dovoz i ugradnja materijala na izradi krovnog pokrivača. U cijene uračunati sitni potrošni materijal kao što su vijci sa podloškama i zaptivkama za spajanje, pop nitne i silikoni za zaptivanje spojeva, obujmice, kuke za oluke i sl.				
2.1.	Nabavka, dovoz i polaganje krovnog pokrivača od obostrano bojenog pocinčanog čeličnog lima ELEGANT 20/140/1100 mm. Boja lima smeđa RAL 8019.	m ²	78,50		
2.2.	Nabavka, dovoz i ugradnja limenih opšava i vjetar lajsni od obostrano bojenog pocinčanog čeličnog lima d = 0,55 mm rađenih prema nacrtima posebno izrađenim za svaki opšav ponaosob - Opšav R.Š. 25,0 cm - Opšav R.Š. 33,0 cm - Opšav R.Š. 41,5 cm	m' m' m'	11,70 18,50 10,00		
2.3.	Nabavka obostrano bojenog pocinčanog čeličnog lima, izrada i ugradnja oluk lajsne	m'	18,00		
2.4.	Nabavka, dovoz i ugradnja oluka polukružnog poprečnog presjeka Φ 100 mm. U cijenu uračunati kuke za vješanje oluka.	m'	4,15		




2.5.	Nabavka, dovoz i ugradnja olučnog kazana Φ 80 mm, komplet sa koljenima 90° i malim forkofama.	Kompl	1,00		
2.6.	Nabavka, dovoz i ugradnja linijskih tipskih snjegobrana od istog lima kao što je i krovni pokrivač.	Kom	20,00		
LIMARSKI RADOVI UKUPNO :					
I SVE UKUPNO SANACIJA KROVA IZNAD IZLOŽBENOG PROSTORA BEZ PDV – a :					

II PREDMJER RADOVA NA IZRADI POSTOLJA ZA EKSPONATE

Red. broj	Opis radova	J/M	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Demontaža nadstrešnice izrađene od čeličnih kutijastih profila 60 x 60 x 4 mm, sa sekundarnim nosačima od kutijastih profila 40 x 40 x 3 mm, pokrivene armaturnom mrežom Q 188. Stubovi nadstrešnice su visine 2,1 m i ubetonirani su u temeljne stope 40 x 40 x 60 cm. U cijenu je uključeno odlaganje demontirane nadstrešnice na privremenu deponiju koju odredi Investitor.	Kom	1,00		
1.2.	Demontaža i odlaganje na privremenu deponiju, polja ograde dimenzija 220 x 200 cm. Polja ograde izrađena su od čeličnih kutijastih profila 40 x 40 x 3 mm sa ispunom od talsastog pletiva sa okcima 50 x 50 mm i debljinom žice 4,2 mm. Polja ograde su preko horizontalnih nastavaka vezana za metalne stubove ograde.	Kom	4,00		
1.3.	Demontaža i odlaganje na privremenu deponiju stubova ograde od čeličnih kutijastih profila 50 x 50 x 3 mm ukupne visine 2,50 m	Kom	3,00		
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :					
2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije na dubinu od 25 cm, sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 KM. $8,00 \times 2,20 \times 0,25 = 4,40 \text{ m}^3$	m^3	4,40		



2.2.	Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od 0 – 16 mm. 8,00 x 2,20 x 0,15 = 2,64 m ³	m ³	2,64		
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :					
3.	BETONSKI RADOVI				
3.1.	Nabavka materijala, betoniranje A-B ploče za nošenje eksponata betonom MB 30. Debljina ploče je 12 cm. U cijenu uračunati i armaturnu mrežu Q 188 sa utroškom od 86 Kg. 2,20 x 8,00 x 0,12 = 2,11 m ³	m ³	2,11		
3.2.	Nabavka materijala, betoniranje A-B nosača za nošenje eksponata, betonom MB 30 u jednostranoj glatkoj oplati. U cijenu uračunati izradu oplata, nabavku, sječenje i vezanje sa dovoljnim ankerisanjem u ploču armature, sa utroškom od 20 kg. 1,50 x 0,20 x 0,35 x 2 = 0,21 m ³	m ³	0,21		
BETONSKI RADOVI UKUPNO :					
4.	BRAVARSKI RADOVI				
4.1.	Nabavka materijala, izrada trnova i zavarivanje stubova ograde nakon postavljanja eksponata. Stubovi ograde se preko ugrađenih trnova zavaruju na istim mjestima sa kojih su demontirani	Kom	3,00		
4.2.	Ugradnja demontiranih polja ograde za stubove preko horizontalnih nastavaka od kutijatih profila 40 x 40 x 3 mm. Antikorozijska zaštita stubova na mjestu zavarivanja bojom na bazi cinkolita.	Kom	3,00		
4.3.	Odvoz jednog demontiranog polja ograde dim. 2,20 x 2,00 m u radionicu izvođača radova i od njega uz nabavku nedostajućih materijala izrada dvokrilne kapije istih dimenzija i kvaliteta kakav je ram polja. Ispuna krila kapije je čelično pletivo debljine žice ϕ 4,2 mm sa okcima 50 x 50 mm. Jedno krilo kapije snabdjeveno je bravom za zaključavanje, a drugo se preko rubnog zasuna zatvara na donjoj strani. Na krilima kapije ugraditi po dvije tokarske baglame potrebnog promjera, zavarene tako da se krilo ne može skinuti. Antikorozijska zaštita kapije je toplim cinčanjem.	Kompl	1,00		
4.4.	Montaža demontirane nadstrešnice od čeličnih kutijastih profila 60 x 60 x 4 mm, sa stubovima				

<p>od iste cijevi i sekundarnih nosača od cijevi 40 x 40 x 3 mm, sa pokrovom od armaturne mreže Q 188.</p> <p>Stubove nadstrešnice pomoću ugrađenih trnova u ostatke stuba u betonskoj stopi zavarivati kontinuiranim ugaonim zavarom za dio stuba u betonskoj stopi. Obračun po finalno montiranoj nadstrešnici sa uključenom antikorozijskom zaštitom na mjestima zavarivanja.</p>	Kompl	1,00	
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO :			
II SVE UKUPNO IZRADA POSTOLJA ZA EKSPONATE BEZ PDV – a :			
ZBIRNA REKAPITULACIJA:			
I SANACIJA KROVA IZNAD IZLOŽBENOG PROSTORA BEZ PDV-A			
II IZRADA POSTOLJA ZA EKSPONATE BEZ PDV – a :			
UKUPNO I + II BEZ PDV-a			
POPUST			
PDV 17%			
SVE UKUPNO SA PDV-om			

PONUĐAČ: