

**Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo", sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac 22, Kovači, Općina Stari Grad, koju zastupa direktor Bahtanović Hazim, mr. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)**

**i**

**Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge «FADŽ-COMPANY», d.o.o. Ilidža, ul. Tuneli br. 30, ID broj:4200359780005, PDV broj: 200359780005, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak (u daljem tekstu: Dobavljač)**

Zajednički naziv za Ugovornog organa i Dobavljača je **UGOVORNE STRANE**.

zaključili su u Sarajevu, dana 15.10.2020.godine

## **U G O V O R** **o izvođenju radova**

### **PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1.**

(1) Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji postojećih i izradi novih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca .

(2) Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### **VRIJEDNOST UGOVORA**

#### **Član 2.**

(1) Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi 2.868,00 KM

(2) Vrijednost PDV-a 487,56 KM

**(3) Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi**

**3.355,56 KM**

**(slovima:trihiljadetrístotínepedesetpet i 56/100KM)**

### **NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 3.**

Ugovorni organ se obavezuje da će Dobavljaču isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture.

### **ROK**

#### **Član 4.**

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 20 /dvadeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

#### **Član 5.**

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

#### **Član 6.**

(1) U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

(2) Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

(3) Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

## **MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**

### **Član 7.**

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvođenja radova: Mezarja šehida i poginulih boraca.

## **NADZORNI ORGAN**

### **Član 8.**

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje Tehničku komisiju JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo".

## **OBAVEZE DOBAVLJAČA**

### **Član 9.**

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji su nastali njegovom krivicom;
3. da na zahtjev Nadzornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripmopredaje istih.

### **Član 10.**

(1) Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik.

(2) Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 11.**

(1) Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana završetka radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

(2) Ukoliko se Dobavljač ne odazove na poziv Ugovornog organa za otklanjanje nedostataka, Ugovorni organ ima pravo angažovati drugog dobavljača o trošku Dobavljača.

### **Član 12.**

O izvršenim radovima sačinjava se zapisnik koji ovjerava ovlašteni predstavnik Dobavljača, Ugovornog organa i Nadzornog organa. Zapisnik o izvršenim radovima, predstavlja dokument na temelju kojeg se vrši situiranje izvršenih radova.

### Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

### Član 14.

(1) Sve eventualne sporove u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno.

(2) U slučaju da ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor, za rješavanje spora stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

### Član 15.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja od strane ovlaštenih zasupnika ugovorenih strana.

### Član 16.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 (dva) primjerka, a Ugovornom organu i Nadzornom organu po 1 (jedan) primjerak.

### Član 17.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

**ZA UGOVORNI ORGAN**  
**DIREKTOR**  
Bahtanović Hazim, mr.



**ZA DOBAVLJAČA**  
**DIREKTOR**  
Fikret Tuzlak

Broj: 13-03-01-MD/45-333/20  
Sarajevo, 15.10.2020. godine

Broj: 02-225/20  
Sarajevo, 20.10.2020. g.

## RADOVI NA IZRADI JARBOLA NA MEZARJIMA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

### ŠEHIDSKO MEZARJE VELIKI PARK

1.	<p>Ručni iskop zemlje III kategorije za betonsku stopu jarbola, sa utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 20 km. U cijenu stavke uračunati i ručno odvoženje materijala do vozila na udaljenosti cca 100m. Potrebne su 3 (tri) rupe za betonske stope dim <math>0,5*0,5*0,8</math> m, na šehidskom mezarju Veliki Park.</p> <p>Obračun po <math>m^3</math>.  <math>0,5*0,5*0,8 = 0,2*3 = 0,60</math></p>	$m^3$	0,6	50,00	30,00
2.	<p>Nabavka, transport i nasipanje tampona debljine 10 cm sa nabijanjem. U cijenu stavke uračunati i ručno dovoženje materijala od vozila na udaljenosti cca 100m.</p> <p>Obračun <math>m^3</math>.  <math>0,5*0,5*0,1 = 0,025*3 = 0,075</math></p>	$m^3$	0,075	8,00	6,00
3.	<p>Nabavka materijala, transport i betoniranje betonom MB 30, temeljnih stopa dimenzija <math>0,5*0,5*0,8</math> m u zemlji. Istovremeno sa betoniranjem potrebno je ugraditi i ankere za ankerisanje jarbola. Betonske stope armirati rebrastom armaturom <math>\Phi</math> 12 mm, sa utroškom armature <math>32 \text{ kg}/m^3</math> betona. U cijenu stavke uračunati i ručno dovoženje materijala od vozila na udaljenosti cca 100m.</p> <p>Obračun po <math>m^3</math>.  <math>0,5*0,5*0,8*3 = 0,6</math></p>	$m^3$	0,6	320,00	192,00
4.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja šablon ploče i ankera za fiksiranje jarbola. Ankeri su rađeni od armature <math>\Phi</math> 16 mm, na čijem je gornjem kraju navarena navojna šipka M 16, a donji kraj je savijen sa radijusom <math>r=150</math> mm prema vani. Ukupna dužina ankera je 500 mm. Isti se pomoću šablon ploče u donjem dijelu međusobno povezuju zavarivanjem pomoću armature istog promjera. Završna antikorozivna zaštita je toplim cinčanjem, a potom farbanjem završnom antročit bojom. U cijenu stavke uračunati i ručno dovoženje materijala od vozila na udaljenosti cca 100m.</p> <p>Obračun po komadu.</p>		3,0	50,00	150,00



		kom			
5.	<p>Nabavka materijala, radionička izrada, antikorozivna zaštita, transport i ugradnja, na predhodno pripremljene temeljne stope, jarbola za zastave visine 6,0 m. Jarboli su rađeni od cijevi promjera <math>\Phi</math> 101,6 mm sa prelazom na cijev promjera <math>\Phi</math> 76,1 mm. Donji, deblji dio jarbola je visine 2,0 m, a gornji, tanji je visine 4,0 m. Na donjem kraju jarbola je zavarena anker ploča (koja je bušena prema šalon ploči) i četiri ukrute. Gornji dio jarbola je zatvoren. Jarbol je snabdjeven demontažnim L nosačem zastave, čija konstrukcija i fiksiranje za jarbol omogućavaju da se zastava pri udarima vjetra obrće oko jarbola. Završna antikorozivna zaštita je toplim cinčanjem, a potom farbanjem završnom antrociit bojom. U cijenu stavke uračunati i ručno dovoženje materijala od vozila na udaljenosti cca 100m. Obračun po komadu.</p>	kom	3,0	780,00	2.340,00
6.	<p>Nabavka, transport i postavljanje sljedećih zastava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastava Bosne i Hercegovine dimenzija 300*100 cm; mesh platno</li> <li>- zastava Armije R BiH dimenzija 300*100 cm; mesh platno</li> <li>- zastava Ministarstva unutrašnjih poslova R BiH dimenzija 300*100 cm; mesh platno</li> </ul> <p>Zastave se postavljaju na pripremljene jarbole. Obračun po komadu.</p>	kom	3,0	50,00	150,00
<b>UKUPNO</b>					2.868,00
<b>POPUST</b>					-
<b>CIJENA SA POPUSTOM</b>					-
<b>PDV od 17%</b>					487,56
<b>UKUPNO SA PDV-om</b>					3.355,56

